

Obrazac troškovnika:

Broj	Naziv proizvoda	Jedinica mjere	KOLIČINA	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a	Ukupna cijena s PDV-om
1.	Doprema, postava, skidanje i otprema Zaštitne ograde. Ograda visine do 2 m postavlja se okolo skele zbog zaštite prolaznika.	kom	1			
2.	Doprema, postava, skidanje i otprema fasadne skele. Oko radnih platformi postavlja se zaštitna ograda visine 1 m koja se sastoji od čeličnog rukohvata i ispune od čeličnih mreža. U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenih ili plastičnih traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj površini i sve pristojbe vezano za postavu skele. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem, a od udara groma uzemljenjem	m2	160			
3.	Vrh skele raširiti na širinu od 2 m zbog širine obuhvata radova u dužini 14m + 5m sa zaštitnom ogradom. Osigurati podupiranjem da ne dođe do prevrtanja.	m2	27			
4.	Skidanje slojeva fasade na podgled sa istočne 26 m2 i sjeverne 10 m2	m2	36			
4.1.	zaštita balkona i asfalta ispod skele sa filcom	m2	138			
5.	Žičanom četkom potrebno je očistiti nečistoće i lagano nahrapaviti površinu za ponovni rad	m2	36			

6.	Premazivanje očišćene površine mineral kvarc grundom	m2	36			
7.	Nanos završnog sloja žbuke debljine 1.5-2.0 mm - završno žbukanje (impregnacijski premaz, završna silikatno-silikonska dekorativna žbuka armirana sa sintetičkim polipropilenskim vlaknima)	m2	36			
8.	Čišćenje gradilišta po završetku radova i odvoz materijala na deponiju.	kom	1			

UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: _____

IZNOS PDV-a: _____

UKUPNA CIJENA S PDV-om: _____

Ponuditelj:

(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

(pečat i potpis ponuditelja)

